

СОГЛАСОВАНО:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.



Горбунов А.Л.

2016 г.

**Дефектная ведомость водоотведения**

2 этажный 1 подъездный 8 квартир

г. Ижевск, ул.городок Строителей, д. 55

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка чугунных трубопроводов ф100 мм	м	30	
	Разборка чугунных трубопроводов ф50 мм	м	4	
	Разборка деревянных полов	м2	4	
	Заделка деревянных полов	м2	4	
	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях	м3		
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	м3		
	Прокладка трубопроводов ПП ф110	м	30	
	Прокладка трубопроводов ПП ф50	м	4	
	Прокладка трубопровода вентеляционного (чердак)	м	12	
	Демонтаж унитаза	шт	8	
	Монтаж унитаза	шт	8	
	Прокладка заземления по квартирам	м		
	Прокладка заземления по подвалу	м		
	Теплоизоляция трубопровода на чердаке	м	12	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил