


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

по техническим вопросам

НУО «Фонд капитального ремонта в УР»

Д.О. Домов



**Дефектная ведомость**

**На капитальный ремонт (замену) лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 28**

Общие характеристики:

Количество лифтов: 2.

Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг, количество остановок -5.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
<b>Комплексная замена лифта</b>				
1	Демонтаж лифта со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 5, высота шахты 25,3 м.	лифт	2	
2	Разборка дверей шахты грузоподъемностью лифта до 500 кг	дверь	10	
3	Разборка лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	шт	2	
4	Разборка купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	2	
5	Разборка металлического каркаса кабины	каркас	2	
6	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	лифт	2	
7	Монтаж лифта со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 5, высота шахты 25,3м.	лифт	2	
8	Обрамления дверных проемов шахты лифта ТПС-400мм	комплект	10	
9	Пусконаладочные работы микропроцессорного лифта на 5 остановок грузоподъемностью лифта 400 кг.	лифт	2	
10	Полное техническое освидетельствование лифта	лифт	2	
<b>Монтажные работы системы диспетчерского контроля лифтов</b>				
11	Монтаж устройства промежуточного на количество лучей: 10 (Блок лифтовой БЛ-1)	шт	2	Блок лифтовый БЛ-М; Блок контроля линии "БКЛ-В"; Звуковой комплект кабины ЗКК; Монтажный комплект; Датчик
12	Монтаж прибора ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	2	
13	Монтаж громкоговорителя (звуковой колонки)	шт	2	
14	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт2	2	

15	Монтаж розетки штепсельной: нетопленного типа при открытой проводке	шт	2	открытия двери (работы без стоимости оборудования)
16	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	шт	2	
17	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	м	16	Кабель FTP 5cat 4x2x0,52
18	Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления	сист	2	
<b>Общестроительные работы</b>				
19	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см <sup>2</sup>	м	7	
20	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см <sup>2</sup>	м	4	
21	Устройство бетонной подготовки	м <sup>3</sup>	2	
22	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	м <sup>2</sup>	42	
23	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м <sup>2</sup>	42	
24	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных в лифтовое помещение	м <sup>2</sup>	5,4	
25	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм)	шт/м <sup>2</sup>	2/5,4	
26	Установка люка герметичного утепленного, размером: 600x500 мм	шт	2	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

