

НУО "Фонд капитального ремонта в УР"



Опись (перечень) работ

при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Ижевск, пл. им 50-летия Октября, д. 14

под./эт/кв 2/5/38

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
Демонтаж:				
	ВРУ		1	шт
	Счетчиков трехфазных (общедомовой)	3ф 5-100А	1	шт
	Щитков квартирных	ЩК21-01	40	шт
	Проводов из труб	сечение до 10мм ²	500	м
	Труб стальных	д25	30	м
	Светильников		12	шт
Монтаж				
	Вводное устройство	ВРУ-1-22-55	1	шт
	Счетчиков трехфазных (общедомовой)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д40	68	м
	Провод в трубе	ПуГВнг-LS 10мм ² (5 жил)	340	м
	Провод в суц каналах	ПуГВнг-LS 10мм ² (5 жил)	300	м
	Кабель в квартирный щиток	ВВГ нг-LS 3х4	38	м
	Щитков квартирных	ЩК21-01 (без стоимости)	38	шт
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д16	65	м
	Кабель в трубе жесткой ПВХ д16	ВВГ нг-LS 3х2,5	15	м
	Кабель в существующих каналах	ВВГ нг-LS 3х2,5	30	м
	Кабель в трубе жесткой ПВХ д16 (освещение подвал)	ВВГ нг-LS 3х1,5	50	м
	Кабель в штробе	ВВГ нг-LS 3х1,5	50	м
	Светильников МОП	светодиодный	12	шт
	Светильников МОП	светодиодный IP 54	2	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	2	шт
	Выключателей по этажам	одноклав с/у	2	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	4	шт
	Выключателей защищенного типа (подвал)	одноклав о/у IP 54	2	шт
	Светильников (подвал)	светодиодный IP 54	10	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	22	шт
Устройство заземляющего контура				
	Разборка грунта вручную		0,37	м3
	Засыпка грунта вручную		0,37	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
Электроизмерительные работы				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		26	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		15	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		43	линия
Строительные работы.				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	50	м
	Пробивка отверстий в перекрытиях	д50*200мм	9	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		6	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		6	м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: