

**Опись (перечень) работ  
 при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:  
 г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 194а**

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
<b>Демонтаж:</b>				
	Вводное устройство	ВРУ	1	шт
	Счетчиков (общедомовых)	3ф 5-100А	1	шт
	Проводов из труб	сечение до 16мм <sup>2</sup>	640	м
	Труб стальных	д32	80	м
	Светильников		50	шт
	Щитов этажных	ОЩВ	20	шт
<b>Монтаж</b>				
	Вводное устройство	ВРУ-1-22-56	1	шт
	Счетчиков трехфазных (общедомовой)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Труба жесткая ПВХ в штробе (подъезд)	д40	60	м
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д40	100	м
	Провод в трубе	ПуВнг-LS 10мм <sup>2</sup> (5 жил)	800	м
	Кабель в трубе (освещение МОП)	ВВГ нг-LS 3х2,5	160	м
	Щитов этажных	ЩРн-18	20	шт
	автоматических выключателей (в этажный щиток)	ВА47-29, 1Р 32А	49	шт
	шина РЕ,N (в этажный щиток)	8/1	69	шт
	изолятор на дин-рейку		49	шт
	Провод (в этажный щиток)	ПуВнг-LS 4мм <sup>2</sup>	20	м
	Кабель в штробе (освещение МОП)	ВВГ нг-LS 3х1,5	85	м
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	4	шт
	Выключателей по этажам	одноклав с/у	4	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	4	шт
	Светильников МОП	светодиодный	28	шт
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д16	150	м
	Труба гибкая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д16	30	м
	Кабель в трубе ПВХ д16 (освещение подвал)	ВВГ нг-LS 3х1,5	180	м
	Светильников (подвал)	светодиодный IP 54	30	шт
	Выключателей защищенного типа (подвал)	одноклав о/у IP 54	4	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	35	шт
<b>Устройство заземляющего контура</b>				
	Разборка грунта вручную		0,37	м <sup>3</sup>
	Засыпка грунта вручную		0,37	м <sup>3</sup>
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
<b>Электронизмерительные работы</b>				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		21	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		18	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		10	линия
<b>Строительные работы.</b>				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	85	м
	Пробивка борозд по кирпичной стене	70*70	60	м
	Сверление отверстий в перекрытиях	д40*200мм	20	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		12	м <sup>2</sup>
	Окраска стен (с подбором колера)		12	м <sup>2</sup>

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: \_\_\_\_\_

