


СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Домов Д.О.



**Дефектная ведомость водоотведения**

2 этажный 2 подъездный 8 квартир

г. Ижевск, ул. Авангардная, д.7

**Монтажные работы**

п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка чугунных трубопроводов ф100 мм	м	30	
	Разборка чугунных трубопроводов ф50 мм	м	8	
	Разборка деревянных полов	м2	4	
	Заделка деревянных полов	м2	4	
	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	8	
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	8	
	Прокладка трубопроводов ПП ф110	м	24	
	Прокладка трубопроводов ПП ф50	м	8	
	Прокладка трубопровода ПВХ для наруж. (чердак)	м	6	
	Демонтаж унитаза	шт	8	
	Монтаж унитаза	шт	8	
	Прокладка заземления по квартирам ПВ1-6мм	м	12	
	Прокладка заземления по подвалу ПВ1-10мм	м	20	
	Теплоизоляция трубопровода на чердаке	м	6	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил

