

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.

Горбунов А.Л.

_____ 2016 г.



Дефектная ведомость водоотведения

5 этажный 4 подъездный 46 квартир
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.206

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка чугунных трубопроводов ф100 мм	м	96	
	Разборка чугунных трубопроводов ф50 мм	м	22,5	
	Разборка деревянных полов	м2		
	Заделка деревянных полов	м2		
	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях	м3	30	
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	м3	30	
	Прокладка трубопроводов ПП ф110	м	96	
	Прокладка трубопроводов ПП ф50	м	22,5	
	Прокладка трубопровода вентеляционного (чердак)	м	24	
	Демонтаж унитаза	шт	45	
	Монтаж унитаза	шт	45	
	Прокладка заземления по квартирам	м	120	
	Прокладка заземления по подвалу	м	40	
	Теплоизоляция трубопровода на чердаке	м	24	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил

Суров В.С. _____