

2016г.

Опись (перечень) работ  
при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:  
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 206

под./эт/кв 4 /5/51

| №                                      | Наименование работ  | наименование материала    | кол-во | ед.изм |
|--|---|---------------------------|--------|--------|
| <b>Демонтаж:</b>                       |   |                           |        |        |
|  | Вводное устройство  | ВРУ                       | 1      | шт     |
|  | Счетчиков (общедомовых)                                     | 3ф 5-100А                 | 1      | шт     |
|  | Проводов из труб  | сечение до 16мм2          | 640    | м      |
|  | Труб стальных   | д32                       | 80     | м      |
|  | Светильников  |                           | 50     | шт     |
|  | Щитов этажных   | ОЩВ                       | 20     | шт     |
| <b>Монтаж</b>                          |   |                           |        |        |
|  | Вводное устройство  | ВРУ-1-22-56               | 1      | шт     |
|  | Счетчиков трехфазных (общедомовой)                          | 3ф 5-100А (без стоимости) | 1      | шт     |
|  | Труба жесткая ПВХ в штробе (подъезд)                        | д40                       | 60     | м      |
|  | Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)          | д40                       | 100    | м      |
|  | Провод в трубе  | ПуГВнг-LS 10мм2 (5 жил)   | 800    | м      |
|  | Кабель в трубе (освещение МОП)                              | ВВГ нг-LS 3х2,5           | 160    | м      |
|  | Щитов этажных   | ЩРН-18                    | 20     | шт     |
|  | автоматических выключателей (в этажный щиток)               | ВА47-29, 1Р 32А           | 51     | шт     |
|  | шина РЕ,N (в этажный щиток)                                 | 8/1                       | 71     | шт     |
|  | изолятор на дин-рейку                                       |                           | 51     | шт     |
|  | Провод (в этажный щиток)                                    | ПуВнг-LS 4мм2             | 20     | м      |
|  | Кабель в штробе (освещение МОП)                             | ВВГ нг-LS 3х1,5           | 85     | м      |
|  | Выключателей по этажам                                      | двухклав с/у              | 4      | шт     |
|  | Выключателей по этажам                                      | одноклав с/у              | 4      | шт     |
|  | Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)        | У-191                     | 4      | шт     |
|  | Светильников МОП  | светодиодный              | 28     | шт     |
|  | Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)          | д16                       | 150    | м      |
|  | Труба гибкая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)           | д16                       | 30     | м      |
|  | Кабель в трубе ПВХ д16 (освещение подвал)                   | ВВГ нг-LS 3х1,5           | 180    | м      |
|  | Светильников (подвал)                                       | светодиодный IP 54        | 30     | шт     |
|  | Выключателей защищенного типа (подвал)                      | одноклав о/у IP 54        | 4      | шт     |
|  | Коробка распределительная открытой установки                | 70*70*40                  | 35     | шт     |
| <b>Устройство заземляющего контура</b> |   |                           |        |        |
|  | Разборка грунта вручную                                     |                           | 0,37   | м3     |
|  | Засыпка грунта вручную                                      |                           | 0,37   | м3     |
|  | Уголок равнопол.  | 5*50 мм                   | 3      | шт     |
|  | Полоса стальная (по кирпичной стене)                        | 4*40 мм                   | 20     | м      |
| <b>Электроизмерительные работы</b>     |   |                           |        |        |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока                     |                           | 1      | контур |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами |                           | 21     | точек  |
|  | Замер сопротивления цепи фаза-ноль                          |                           | 18     | токопр |
|  | Измерение сопротивления изоляции                            |                           | 10     | линия  |
| <b>Строительные работы.</b>            |   |                           |        |        |
|  | Пробивка борозд по кирпичной стене                          | 20*30                     | 85     | м      |
|  | Пробивка борозд по кирпичной стене                          | 70*70                     | 60     | м      |
|  | Сверление отверстий в перекрытиях                           | д40*200мм                 | 20     | шт     |
|  | Заделка, штукатурка борозд и отверстий                      |                           | 12     | м2     |
|  | Окраска стен (с подбором колера)                            |                           | 12     | м2     |

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

*Евросимов С.В.*