



Д.В. Досков

Опись (перечень) работ
 при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:
 г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 11

под./эт/кв 5 /4/36

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
Демонтаж:				
	Вводное устройство	ВРУ	1	шт
	Счетчиков (общедомовых)	3ф 5-100А	1	шт
	Проводов из труб	сечение до 10мм2	1000	м
	Светильников		26	шт
	Щитов этажных	ОЩВ	20	шт
Монтаж				
	Вводное устройство	ВРУ-1-22-56	1	шт
	Счетчиков трехфазных (общедомовой)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Труба жесткая ПВХ в штробе (подъезд)	д40	120	м
	Труба стальная ВГП (чердак)	д40	140	м
	Провод в трубе	ПуГВнг-LS 10мм2 (5 жил)	1300	м
	Кабель в трубе (освещение МОП)	ВВГ нг-LS 3x2,5	260	м
	Щитов этажных	ЩРН-18	20	шт
	автоматических выключателей (в этажный щиток)	ВА47-29, 1Р 32А	36	шт
	шина РЕ,N с изолятором (в этажный щиток)	8/1	56	шт
	Провод (в этажный щиток)	ПуВнг-LS 4мм2	30	м
	Кабель в штробе (освещение МОП)	ВВГ нг-LS 3x1,5	110	м
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	10	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	10	шт
	Светильников МОП	светодиодный	25	шт
	Светильников (входная группа подъездов)	светодиодный IP 54	5	шт
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д16	20	м
	Труба гибкая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д16	5	м
	Кабель в трубе ПВХ д16 (освещение подвал)	ВВГ нг-LS 3x1,5	25	м
	Светильников (подвал)	светодиодный IP 54	2	шт
	Выключателей защищенного типа (подвал)	одноклав о/у IP 54	1	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	2	шт
Устройство заземляющего контура				
	Разборка грунта вручную		0,37	м3
	Засыпка грунта вручную		0,37	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
Электроизмерительные работы				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		21	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		21	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		11	линия
Строительные работы.				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	110	м
	Пробивка борозд по кирпичной стене	70*70	120	м
	Сверление отверстий в перекрытиях	д40*200мм	20	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		12	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		12	м2

Примечание:
 Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: *А.И. Крушинский*