

«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель директора
 по техническим вопросам
 НУО «Фонд капитального ремонта УР»
 Д.Ф. Домов
 «_____» _____ 2016г.

**Опись (перечень) работ
 при ремонте крыши многоквартирного жилого дома по адресу:
 г. Ижевск, ул. 9-ая Подлесная, 44**

<p>Технические характеристики здания</p>	<p>Здание размером _____ Горизонтальная проекция кровли – 1 102м², Скровли= 1220 м² Количество этажей – 2, кол-во подъездов- 3 Количество квартир Стены – кирпичные Кровля – шиферная, 10-скатная, с неорганизованным водостоком- Год постройки - 1957</p>
<p>Состав выполняемых работ и дополнительные требования</p>	<p>Ремонт крыши, 10-скатной Работы выполнить в соответствии с СНиП II-26-76 Кровли и СП 17.13330.2011 Кровли:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. смена покрытия из а/ц листов на покрытие из оцинкованного профилированного листа НС21– 1 000 – 0,7 (1220 м²) с устройством примыканий из оц. стали толщ. 0,55мм- 100%; 2. обустройство мест прохода канализационных стояков в покрытии кровли - 9шт 3. демонтаж ограждения кровли, установка вновь ограждения кровли с элементом снегозадержания, с покраской элементов за 2раза, по периметру кровли 100%; 172 м.п. 4. устройство коньковых продухов для вентиляции чердачного помещения- в зоне расположения лестничных клеток МКД – 4шт по 3м.п; 5. установка страховочных креплений – 6шт (по 2шт. на подъезд); 6. замена деревянной обрешетки: <ul style="list-style-type: none"> • сплошная под карнизные свесы, ендовы и конек – 290м² (100%); • разряженная по скатам – 930м² (100%); 7. замена деревянных кобылок сеч. 50х80мм с увеличением вылета карнизного свеса до 200мм – 190шт, с устройством продуха в карнизе и установкой противовеетровой доски сеч.25х150мм- 172м.п.; 8. частичная замена (либо усиление) стропильной системы- при выявлении поврежденных участков; 9. замена мауэрлата - при выявлении поврежденных участков; 10. разборка и устройство вновь слуховых окон, либо ремонт с заменой оконных заполнений (переплетов деревянных окрашенных или пластиковых)- 4 шт.

	<p>11. антипирирование деревянных конструкций -100% замененных конструкций;</p> <p>12. установка деревянных лестниц на кровле по скату – 1шт.;</p> <p>13. ремонт штукатурки вентиляционных шахт в зоне примыкания покрытия кровли;</p> <p>14. ремонт кирпичной кладки столбиков (в местах опирания элементов стропильной системы) и карнизной части наружных стен- при необходимости;</p> <p>15. Выполнить утепление чердачного перекрытия в соответствии с теплотехническим расчетом- в объеме имеющихся средств</p>
10. Особые условия	Работы производятся без выселения жильцов
Примечание	Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составила: г.п. ш.ч. 073 *Людмила Лукина* и.с.