

СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



Горбунов А.Л.

2016 г.

Дефектная ведомость ХВС
2 этажный 1 подъездный 8 квартир
г.Ижевск, ул. городок Строителей д. 55

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка стальных трубопроводов ф32 мм	м	36	
	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	24	
	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	12	
	Разборка деревянных полов	м2	5	
	Заделка деревянных полов	м2	5	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32	м	36	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	36	
	установка гильз	м	4	
	Труба ПП PN20 ф32	м	36	
	Труба ПП PN20 ф20	м	36	
	Тройник ПП переходной ф32x20x32	шт	9	
	Заглушка ПП ф32	шт	2	
	Муфта ПП ф32	шт	4	
	Муфта ПП ф20	шт	10	
	Уголок ПП ф32	шт	16	
	Уголок ПП ф20	шт	28	
	Кран шаровой ПП ф32	шт	1	
	Кран шаровой ПП ф20	шт	9	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	30	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	16	
	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20x1/2 ВР	шт	8	
	Теплоизоляция трубопровода до d32	м	28	
	Хим. И Бак. Анализ водопровода	шт	1	
	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	72	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Сурин В.С. *Г.Л.*