

**Опись (перечень) работ**

при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:  
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 17

под./эт/кв 9 /5/126

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
<b>Демонтаж:</b>				
	Вводное устройство	ВРУ	3	шт
	Счетчиков (общедомовых)	3ф 5-100А	3	шт
	Проводов из труб	сечение до 16мм2	1140	м
	Труб стальных	д32	150	м
	Светильников		65	шт
	Щитов этажных	ОЩВ	45	шт
<b>Монтаж</b>				
	Вводное устройство	ВРУ-1-22-56	3	шт
	Счетчиков трехфазных (общедомовой)	3ф 5-100А (без стоимости)	3	шт
	Труба жесткая ПВХ в штробе (подъезд)	д40	135	м
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д40	150	м
	Провод в трубе	ПуГВнг-LS 16мм2 (5 жил)	1425	м
	Кабель в трубе (освещение МОП)	ВВГ нг-LS 3x2,5	285	м
	Щитов этажных	ЩРН-18	45	шт
	автоматических выключателей (в этажный щиток)	ВА47-29, 1Р 32А	126	шт
	шина РЕ,N (в этажный щиток)	8/1	171	шт
	изолятор на дин-рейку		126	шт
	Провод (в этажный щиток)	ПуВнг-LS 4мм2	90	м
	Кабель в штробе (освещение МОП)	ВВГ нг-LS 3x1,5	230	м
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	9	шт
	Выключателей по этажам	одноклав с/у	9	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	18	шт
	Светильников МОП	светодиодный	54	шт
	Светильников (входные группы подъездов)	светодиодный IP 54	9	
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д16	300	м
	Труба гибкая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д16	50	м
	Кабель в трубе ПВХ д16 (освещение подвал)	ВВГ нг-LS 3x1,5	350	м
	Светильников (подвал)	светодиодный IP 54	70	шт
	Выключателей защищенного типа (подвал)	одноклав о/у IP 54	9	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	85	шт
<b>Устройство заземляющего контура</b>				
	Разборка грунта вручную		1,11	м3
	Засыпка грунта вручную		1,11	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	9	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	80	м
<b>Электроизмерительные работы</b>				
	Измерение сопротивления растеканию тока		3	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		48	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		41	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		23	линия
<b>Строительные работы.</b>				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	230	м
	Пробивка борозд по кирпичной стене	70*70	135	м
	Сверление отверстий в перекрытиях	д70*200мм	45	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		30	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		30	м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

