

НУО "Фонд капитального ремонта в УР"



Домов Д.О.

**Опись (перечень) работ
при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:
г. Ижевск, ул. Клубная, д. 66**

под./эт/кв 2/2/16

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
Демонтаж:				
	Проводов из труб	сечение до 6мм2	180	м
	Труб стальных	д25	30	м
	Светильников		6	шт
	Щитов этажных	ОЩВ	4	шт
Монтаж				
	Вводное устройство	ЩУРН-36	1	шт
	Щитов этажных	ЩРН-12	4	шт
	автоматических выключателей (в ВУ)	ВА47-29, 3P 63А	1	шт
	автоматических выключателей (в ВУ)	ВА47-29, 3P 50А	2	шт
	автоматических выключателей (в этажный щиток)	ВА47-29, 1P 32А	16	шт
	автоматических выключателей (в этажный щиток)	ВА47-29, 1P 10А	4	шт
	шина РЕ,N с изолятором (в этажный щиток)	8/1	20	шт
	Провод (в этажный щиток)	ПуВнг-LS 4мм2	20	м
	Труб стальных по строительным конструкциям	д32	45	м
	Провод в стальной трубе	ПуГВнг-LS 6мм2 (5 жил)	225	м
	Светильников МОП	светодиодный	6	шт
	Светильников (входная группа подъезда)	светодиодный IP 54	2	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	2	шт
	Выключателей по этажам	одноклав с/у	4	шт
	Кабель в штробе (освещение МОП)	ВВГ нг-LS 3x1,5	40	м
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	6	шт
Устройство заземляющего контура				
	Рзборка грунта вручную		0,37	м3
	Засыпка грунта вручную		0,37	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	15	м
Электроизмерительные работы				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		7	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		10	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		4	линия
Строительные работы.				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	40	м
	Сверление отверстий в кирпичных стенах	д50*500мм	1	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		2	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		2	м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: _____