

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора
НУО «Фонд капитального ремонта в УР»

А.Л. Горбунов

Домов Д.О.

Дефектная ведомость

На капитальный ремонт (замену) лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 112

Общие характеристики:

Количество лифтов: 4.

Лифт пассажирский грузоподъемностью 400 кг, количество остановок -9.

Описание дефекта: моральный и физический износ.

Причины: лифт отработал нормативный срок эксплуатации.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Комплексная замена лифта				
1	Демонтаж лифта со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 27,3 м.	лифт	4	
2	Разборка дверей шахты грузоподъемностью лифта до 500 кг	дверь	36	
3	Разборка лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1	шт	4	
4	Разборка купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	кабина	4	
5	Разборка металлического каркаса кабины	каркас	4	
6	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	лифт	4	
7	Монтаж лифта со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 14, высота шахты 43,95 (Лифт пассажирский ПП-0411 ЩЭН).	лифт	4	
8	Обрамления дверных проемов шахты лифта ТПС-400мм	комплект	36	
9	Пусконаладочные работы микропроцессорного лифта на 9 остановок грузоподъемностью лифта 400 кг.	лифт	4	
10	Полное техническое освидетельствование лифта	лифт	4	
Монтажные работы системы диспетчерской связи лифтов ЕСДКЛ				
11	Монтаж устройства промежуточного на количество лучей: 10 (Блок лифтовой БЛ-1)	шт	4	Блок лифтовый БЛ-М; Блок контроля линии "БКЛ-Е"; Звуковой комплект кабины ЗКК; Монтажный комплект;
12	Монтаж прибора ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	4	
13	Монтаж громкоговорителя (звуковой колонки)	шт	4	
14	Монтаж коробки кабельной соединительной или	шт2	4	

	разветвительной			Датчик открытия двери
15	Монтаж розетки штепсельной: нетопленного типа при открытой проводке	шт	4	
16	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	шт	4	
17	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	м	32	Кабель FTP 5cat 4x2x0,52
18	Пусконаладочные работы автоматизированной системы управления	сист	4	
Общестроительные работы				
19	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 100 см ²	м	15	
20	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см ²	м	8	
21	Устройство бетонной подготовки	м ³	3,5	
22	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ²	84	
23	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м ²	84	
24	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных в лифтовое помещение	м ²	10,8	
25	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм)	шт/м ²	4/10,8	
26	Установка люка герметичного утепленного, размером: 600x500 мм	шт	4	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

