

Опись (перечень) работ

при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Ижевск, ул. 1-я Подлесная, 72

под./эт/кв

2/3/24

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
Демонтаж:				
	Рубильник		1	шт
	Счетчиков трехфазных (общедомовой)	3ф 5-100А	1	шт
	Щитков квартирных	ОЩВ	6	шт
	Проводов из труб	сечение до 10мм2	160	м
	Труб стальных	д25	12	м
	Светильников		15	шт
Монтаж				
	Вводное устройство	ВРУ-8503	1	шт
	Счетчиков трехфазных (общедомовой)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д40	20	м
	Провод в трубе д40	ПуГВнг-LS 10мм2 (5 жил)	100	м
	Провод в сущ. каналах	ПуГВнг-LS 10мм2 (5 жил)	100	м
	Кабель в трубе д40	ВВГ нг-LS 3х2,5	20	м
	Кабель в сущ. каналах	ВВГ нг-LS 3х2,5	20	м
	Щитов этажных	ЩРВ-18	6	шт
	Провод в этажный щиток	ПуВнг-LS 4мм2	10	м
	автоматических выключателей (в этажный щиток)	ВА47-29, 1P 32А	24	шт
	шина РЕ, N (в этажный щиток)	8/1	30	шт
	изолятор на дин-рейку		24	шт
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д16	60	м
	Кабель в трубе жесткой ПВХ д16 (освещение подвал)	ВВГ нг-LS 3х1,5	60	м
	Кабель в штробе	ВВГ нг-LS 3х1,5	36	м
	Светильников МОП	светодиодный	8	шт
	Светильников МОП	светодиодный IP 54	2	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	2	шт
	Выключателей по этажам	одноклав с/у	2	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	4	шт
	Выключателей защищенного типа (подвал)	одноклав о/у IP 54	2	шт
	Светильников (подвал)	светодиодный IP 54	10	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	22	шт
Устройство заземляющего контура				
	Разборка грунта вручную		0,37	м3
	Засыпка грунта вручную		0,37	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
Электроизмерительные работы				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		26	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		15	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		43	линия
Строительные работы.				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	36	м
	Пробивка отверстий в перекрытиях	д50*200мм	6	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		2	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		2	м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

