

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Домов Д.О.

\_\_\_\_\_

**Дефектная ведомость водоотведения**

5 этажный 2 подъездный 40 квартир

г. Ижевск, ул. пос.Октябрьский, д.2

**Монтажные работы**

п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка чугунных трубопроводов ф100 мм	м	90	
	Разборка чугунных трубопроводов ф50 мм	м	20	
	Разборка деревянных полов	м2		
	Заделка деревянных полов	м2		
	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	30	
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	30	
	Прокладка трубопроводов ПП ф110	м	90	
	Прокладка трубопроводов ПП ф50	м	20	
	Прокладка трубопровода вентиляционного (чердак)	м	18	
	Демонтаж унитаза	шт	40	
	Монтаж унитаза	шт	40	
	Прокладка заземления по квартирам	м		
	Прокладка заземления по подвалу	м		
	Теплоизоляция трубопровода на чердаке	м	12	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил

