

УТВЕРЖДАЮ
 НУО "Фонд капитального ремонта в УР"



**Опись (перечень) работ
 при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:
 г. Ижевск, пос. Октябрьский, 2**

под./эт/кв 2/5/40

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
Демонтаж:				
	Счетчиков (общедомовых)		1	шт
	Счетчиков (квартирных)		40	шт
	Вводного устройства	ВРУ	1	шт
	Светильников этажных		24	шт
	Проводов	АПВ 10мм2	640	м
	Проводов из трубы	АПВ 2,5мм2	320	м
	Выключателей по этажам	одноклав ОП	4	шт
	Труб стальных (подвал)	Ст 40	100	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4	20	шт
Монтаж				
	Вводного устройства	ВРУ 1-22-56	1	шт
	Счетчиков трехфазных(общедомов)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д40	40	м
	Провод в трубе д40	ПуГВнг-LS 16мм2 (5 жил)	200	м
	Провод в сущ. канале	ПуГВнг-LS 16мм2 (5 жил)	150	м
	Кабель в трубе д40	ВВГ нг-LS 3х2,5	40	м
	Провод в сущ. канале	ВВГ нг-LS 3х2,5	30	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4 (в сборе) (ВА47-29 1Р 16А - 8шт., ВА47-29 1Р 25А-4 шт., ВН 2Р 32А-4 шт., шина "N" 8/1 с изолятором, ПВ1-4мм2 -20м)	10	шт
	Счетчиков (квартирных)	1Ф (без стоимости)	40	шт
	Кабелей в штробу (МОП подъезд.)	ВВГ нг-LS 3х1,5	30	м
	Светильников МОП	светодиодный	12	шт
	Светильников МОП	светодиодный IP 54	2	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	4	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	4	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д20	80	м
	Кабель в трубе д16	ВВГ нг-LS 3х1,5	80	м
	Светильников, (подвальное освещение)	светодиодный IP 54	15	шт
	Выключателей подвал	о/у IP 54	2	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	17	шт
Заземляющее устройство				
	Разборка грунта вручную		0,37	м3
	Засыпка грунта вручную		0,37	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
Электроизмерительные работы				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		11	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		10	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		6	линия
Строительные работы.				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	30	м
	Пробивка отверстий в ж/б плитах	д100*200мм	10	шт
	Заделка, шпакатурка борозд и отверстий		2	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		2	м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: