

"УТВЕРЖДАЮ"  
НУО "Фонд капитального ремонта в УР"



Домов Д.О.

**Опись (перечень) работ  
при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:  
г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 60**

под./эт/кв      4/5/80

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
<b>Демонтаж:</b>				
	ВРУ		1	шт
	Счетчиков трехфазных (общедомовой)	3ф 5-100А	1	шт
	Щитков квартирных	ЩК21-01	80	шт
	Проводов из труб	сечение до 10мм2	1200	м
	Труб стальных	д25	70	м
	Светильников		12	шт
<b>Монтаж</b>				
	Вводное устройство	ВРУ-1-22-56	1	шт
	Счетчиков трехфазных (общедомовой)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д40	180	м
	Провод в трубе	ПуГВнг-LS 10мм2 (5 жил)	900	м
	Провод в сущ каналах	ПуГВнг-LS 10мм2 (5 жил)	600	м
	Кабель в квартирный щиток	ВВГ нг-LS 3x4	80	м
	Щитков квартирных	ЩК21-01 (без стоимости)	80	шт
	Труба жесткая ПВХ по строит. конструкциям (подвал)	д16	280	м
	Кабель в трубе жесткой ПВХ д16	ВВГ нг-LS 3x2,5	50	м
	Кабель в существующих каналах	ВВГ нг-LS 3x2,5	60	м
	Кабель в трубе жесткой ПВХ д16 (освещение подвал)	ВВГ нг-LS 3x1,5	230	м
	Кабель в штробе	ВВГ нг-LS 3x1,5	85	м
	Светильников МОП	светодиодный	28	шт
	Светильников МОП	светодиодный IP 54	4	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	4	шт
	Выключателей по этажам	одноклав с/у	4	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	4	шт
	Выключателей защищенного типа (подвал)	одноклав о/у IP 54	4	шт
	Светильников (подвал)	светодиодный IP 54	20	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	44	шт
<b>Заземляющее устройство</b>				
	Разборка грунта вручную		0,37	м3
	Засыпка грунта вручную		0,37	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
<b>Электроизмерительные работы</b>				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		81	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		31	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		16	линия
<b>Строительные работы.</b>				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	85	м
	Сверление отверстий в перекрытиях	д40*200мм	20	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		12	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		12	м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: \_\_\_\_\_

*А. С. Иванова*