


СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ: Домов Д.О.

Дефектная ведомость теплоснабжения

5 этажный 7 подъездный 56 квартир

г. Ижевск, ул. Советская, д.19

| Монтажные работы | | | | |
|------------------|--|-----------|--------|------------|
| п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Демонтаж стальных трубопроводов ф57мм | м | 75 | |
| 2 | Демонтаж стальных трубопроводов ф40 мм | м | 75 | |
| | Демонтаж стальных трубопроводов ф32 мм | м | 75 | |
| | Демонтаж стальных трубопроводов ф25 мм | м | 75 | |
| | Демонтаж стальных трубопроводов ф20 мм | м | 58 | |
| | Демонтаж стальных трубопроводов ф15 мм | м | 36 | |
| | Монтаж трубопровода ф57 | м | 75 | |
| | Монтаж трубопровода ф40 | м | 75 | |
| | Монтаж трубопровода ф32 | м | 75 | |
| | Монтаж трубопровода ф25 | м | 75 | |
| | Монтаж трубопровода ф20 | м | 58 | |
| | Монтаж трубопровода ф15 | м | 36 | |
| | Замена задвижек до ф89 | шт | 2 | |
| | Установка кранов ф20 в сборе(сгон,контрогайка,муфта) | шт | 54 | |
| | Установка кранов ф15 в сборе(сгон,контрогайка,муфта) | шт | 36 | |
| | Установка кранов ф15 (спускник) | шт | 90 | |
| | Демонтаж радиаторов в МОП | шт./секц. | 15\105 | |
| | Монтаж радиаторов в МОП | шт./секц. | 15\105 | |
| | Установка воздухоборника | шт | 2 | |
| | Строительные работы | | | |
| | Разборка деревянных полов | м2 | | |
| | Заделка деревянных полов | м2 | | |
| | Пробивка борозд (0,15*0,20*0,36) | шт | 20 | |
| | Заделка борозд (0,15*0,20*0,36) | шт | 20 | |
| | Антикоррозийные работы | | | |
| | Огрунтовка трубопровода до ф57 за 1 слой(ГФ-021) | м | расч. | |
| | Покраска трубопровода до ф57 за 1 слой(ПФ-115) | м | расч. | |
| | Изоляция трубопровода до ф57 (матами типа "УРСА") | м3 | расч. | |
| | Обертывание трубопровода до ф57 (стеклопластиком) | м2 | расч. | |
| | Установка фланцевого соединения | шт | 4 | |
| | Фланец стальной до ф89 | шт | 4 | |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100 | м | 394 | |

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил