

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Домов Д.О.

" " "

Дефектная ведомость водоотведения

2 этажный 2 подъездный 12 квартир
г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д.29

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка чугунных трубопроводов ф100 мм	м	36	
	Разборка чугунных трубопроводов ф50 мм	м	12	
	Разборка деревянных полов	м2	4	
	Заделка деревянных полов	м2	4	
	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	8	
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	8	
	Прокладка трубопроводов ПП ф110	м	24	
	Прокладка трубопроводов ПП ф50	м	12	
	Прокладка трубопровода ПВХ для наруж. (чердак)	м	12	
	Демонтаж унитаза	шт	12	
	Монтаж унитаза	шт	12	
	Прокладка заземления по квартирам ПВ1-6мм	м	18	
	Прокладка заземления по подвалу ПВ1-10мм	м	16	
	Теплоизоляция трубопровода на чердаке	м	12	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил

В.С. Буренин