

СОГЛАСОВАНО:

ТВЕРЖДАЮ:



Дюмов Д.О.

Дефектная ведомость водоотведения

5 этажный 4 подъездный 48 квартир

г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.194А

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка чугунных трубопроводов ф100 мм	м	125	
	Разборка чугунных трубопроводов ф50 мм	м	30	
	Разборка деревянных полов	м2		
	Заделка деревянных полов	м2		
	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях	м3	36	
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	м3	36	
	Прокладка трубопроводов ПП ф110	м	125	
	Прокладка трубопроводов ПП ф50	м	30	
	Прокладка трубопровода вентиляционного (чердак)	м	24	
	Демонтаж унитаза	шт	48	
	Монтаж унитаза	шт	48	
	Прокладка заземления по квартирам	м	136	
	Прокладка заземления по подвалу	м	48	
	Теплоизоляция трубопровода на чердаке	м	24	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил