

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Горбунов А.Л.

_____ 2016 г.

Дефектная ведомость водоотведения:

5 этажный 2 подъездный 32 квартир

г. Ижевск, ул. Ленина, д.14

Монтажные работы

п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка чугунных трубопроводов ф100 мм	м	84	
	Разборка чугунных трубопроводов ф50 мм	м	16	
	Разборка деревянных полов	м2		
	Заделка деревянных полов	м2		
	Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях	м3	30	
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	м3	30	
	Прокладка трубопроводов ПП ф110	м	84	
	Прокладка трубопроводов ПП ф50	м	16	
	Прокладка трубопровода вентеляционного (чердак)	м	18	
	Демонтаж унитаза	шт	32	
	Монтаж унитаза	шт	32	
	Прокладка заземления по квартирам	м	64	
	Прокладка заземления по подвалу	м	40	
	Теплоизоляция трубопровода на чердаке	м	18	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил _____

Сурин ДС