

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



Горбунов А.Л.

_____ 2016 г.

Дефектная ведомость ХВС
5 этажный 2 подъездный 35 квартир
г. Ижевск, ул. 50 лет Октября, д.14

| Монтажные работы | | | | |
|------------------|---|----------|--------|------------|
| п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| | Разборка стальных трубопроводов ф32 мм | м | 50 | |
| | Разборка стальных трубопроводов ф25 мм | м | 50 | |
| | Разборка стальных трубопроводов ф15 мм | м | 20 | |
| | Разборка деревянных полов | м2 | | |
| | Заделка деревянных полов | м2 | | |
| | Пробивка отверстий 0,1*0,1*0,36 | шт | 32 | |
| | Заделка отверстий в бетонных перекрытиях | шт | 32 | |
| | Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32 | м | 100 | |
| | Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20 | м | 20 | |
| | установка гильз | м | 32 | |
| | Труба ПП PN20 ф32 | м | 100 | |
| | Труба ПП PN20 ф20 | м | 20 | |
| | Тройник ПП переходной ф32х20х32 | шт | 32 | |
| | Заглушка ПП ф32 | шт | 6 | |
| | Муфта ПП ф32 | шт | 15 | |
| | Муфта ПП ф20 | шт | 32 | |
| | Уголок ПП ф32 | шт | 20 | |
| | Уголок ПП ф20 | шт | 64 | |
| | Кран шаровой ПП ф32 | шт | 6 | |
| | Кран шаровой ПП ф20 | шт | 32 | |
| | Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм | шт | 70 | |
| | Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм | шт | 32 | |
| | Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР | шт | 32 | |
| | Теплоизоляция трубопровода до d32 | м | 25 | |
| | Хим. И Бак. Анализ водопровода | шт | 1 | |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100 | м | 120 | |

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: _____