


СОГЛАСОВАНО:



Домов Д.О.

Дефектная ведомость ГВС

9 этажный 1 подъездный 72 квартир

г.Ижевск, ул.Ворошилова, 30

Монтажные работы

п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стальных трубопроводов ф57мм	м	100	
4	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	252	
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	180	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф63	м	100	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32	м	252	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	180	
12	Труба ПП PN20 ф63	м	100	
14	Труба ПП PN20 ф32	м	252	
15	Труба ПП PN20 ф20	м	180	
17	Тройник ПП переходной ф63	шт	1	
18	Тройник ПП переходной ф63х32х63	шт	10	
20	Тройник ПП переходной ф32х20х32	шт	100	
21	Заглушка ПП ф63	шт	2	
22	Заглушка ПП ф32	шт	10	
24	Муфта ПП ф63	шт	16	
26	Муфта ПП ф32	шт	50	
27	Муфта ПП ф20	шт	72	
29	Уголок ПП ф63	шт	16	
30	Уголок ПП ф32	шт	160	
31	Уголок ПП ф20	шт	150	
32	Кран шаровой ПП ф32	шт	10	
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	100	
34	Кран шаровой ПП ф63	шт	1	
35	Установка фланцевого соединения	шт	1	
36	Бурт ПП ф63 мм	шт	1	
37	Фланец стальной	шт	2	
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм	шт	90	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	225	
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	100	
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР	шт	72	
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф57	м	532	
Заземление				
45	Устройство контура заземления	шт		
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм	м		
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4	м		
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм ²	м		
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм ²	м		
52	Сжимы У-731	шт		
Строительные работы				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт	100	
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	100	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: