

СОГЛАСОВАНО:



Исмаилов Д.О.,

Дефектная ведомость ХВО
 9 этажный 1 подъездный 136 квартал
 г.Ижевск, ул.Кооперативная, 5

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стальных трубопроводов ф57мм	м	120	
4	Разборка стальных трубопроводов ф32 мм	м	378	
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	120	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф63	м	120	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф40	м	378	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф20	м	120	
12	Труба ПП РN20 ф63	м	120	
14	Труба ПП РN20 ф40	м	378	
15	Труба ПП РN20 ф20	м	120	
17	Тройник ПП переходной ф63	шт	1	
18	Тройник ПП переходной ф63x40x63	шт	15	
20	Тройник ПП переходной ф40x20x40	шт	151	
21	Заглушка ПП ф63	шт	2	
22	Заглушка ПП ф40	шт	15	
24	Муфта ПП ф63	шт	16	
26	Муфта ПП ф40	шт	50	
27	Муфта ПП ф20	шт	136	
29	Уголок ПП ф63	шт	12	
30	Уголок ПП ф40	шт	30	
31	Уголок ПП ф20	шт	220	
32	Кран шаровой ПП ф40	шт	15	
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	151	
34	Кран шаровой ПП ф63	шт	1	
35	Установка фланцевого соединения	шт	1	
36	Бурт ПП ф63 мм	шт	1	
37	Фланец стальной	шт	2	
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм	шт	120	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф40 мм	шт	280	
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	136	
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20x1/2 ВР	шт	136	
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	618	
Заземление				
45	Устройство контура заземления	шт	2	
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50x50мм	м	6	
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40x4	м	100	
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм ²	м	205	
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм ²	м	375	
52	Сжимы У-731	шт	136	
Строительные работы				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт	136	
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	136	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

_____