

"УТВЕРЖДАЮ"
 НУО "Фонд капитального ремонта в УР"



Домов Д.О.

**Опись (перечень) работ
 при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:
 г. Ижевск, ул. Тверская, 54**

под./эт/кв 6/9/216

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
Демонтаж:				
	Счетчиков (общедомовых)		4	шт
	Счетчиков (квартирных)		216	шт
	Вводного устройства	ВРУ	2	шт
	Светильников этажных		216	шт
	Проводов из трубы/канала	АПВ 16мм2	1200	м
	Проводов из трубы/канала	АПВ 10мм2	1200	м
	Проводов из трубы/канала	АПВ 2,5мм2	320	м
	Выключателей по этажам	с/у	60	шт
	Труб стальных (подвал)	Ст 40	100	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4	54	шт
Монтаж				
	Вводного устройства	ВРУ	1	шт
	Счетчиков трехфазных(общедомов)	3ф 5-100А (без стоимости)	4	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д50	170	м
	Провод в трубе д50	ПуГВнг-LS 25мм2 (5 жил)	850	м
	Кабель в трубе д50	ВВГ нг-LS 3х4	170	м
	Провод в сущ. канале	ПуГВнг-LS 25мм2 (5 жил)	810	м
	Кабель в сущ. канале	ВВГ нг-LS 3х4	162	м
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д32	170	м
	Провод в трубе д32 (лифты)	ПуГВнг-LS 6мм2 (5 жил)	850	м
	Провод в сущ. канале (лифты)	ПуГВнг-LS 6мм2 (5 жил)	960	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4 (в сборе) (ВА47-29 1Р 16А - 8шт., ВА47-29 1Р 25А-4 шт., ВН 2Р 32А-4 шт., шина "N" 8/1 с изолятором, ПВ1-4мм2 -20м)	54	шт
	Счетчиков (квартирных)	1Ф (без стоимости)	216	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д16	140	м
	Гофротруба ПВХ (подвал)	д16	20	м
	Кабель в трубе/гофротрубе д16	ВВГ нг-LS 3х2,5	160	м
	Кабель в штробе (МОП подъезд.)	ВВГ нг-LS 3х2,5	162	м
	Кабель в штробе (МОП подъезд.)	ВВГ нг-LS 3х1,5	210	м
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	66	шт
	Монтажная коробка (подрозетник)	СП 68х60 КУ1205	180	шт
	Выключателей по этажам	двухклавишных с/у	18	шт
	Выключателей по этажам	одноклавишных с/у	162	шт
	Светильников МОП	светодиодный	120	шт
	Светильников МОП	светодиодный IP 54	6	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д20	160	м
	Гофротруба ПВХ (подвал)	д20	60	м
	Кабель в трубе/гофротрубе д16	ВВГ нг-LS 3х1,5	220	м
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	36	шт
	Выключателей подвал	о/у IP 54	6	шт

Светильников, (подвальное освещение)	светодиодный IP 54	30	шт
Заземляющее устройство		0,74	м3
Разборка грунта вручную		0,74	м3
Засыпка грунта вручную	5*50 мм	6	шт
Уголок равнопол.	4*40 мм	40	м
Полоса стальная (по кирпичной стене)			
Электроизмерительные работы		2	контур
Измерение сопротивления растеканию тока		58	точек
Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		82	токопр
Замер сопротивления цепи фаза-ноль		28	линия
Измерение сопротивления изоляции			
Строительные работы.		372	м
Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	54	шт
Пробивка отверстий в ж/б плитах	д100*200мм	20	м2
Заделка, штукатурка борозд и отверстий		20	м2
Окраска стен (с подбором колера)			

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: 