

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



Сорбунов А.Л.

2016 г.

Дефектная ведомость ХВС
5-этажный 4-подъездный 46-квартирный дом
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 206

Монтажные работы

п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка стальных трубопроводов ф32 мм	м	70	
	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	70	
	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	30	
	Разборка деревянных полов	м2		
	Заделка деревянных полов	м2		
	Пробивка отверстий 0,1*0,1*0,36	шт	46	
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	46	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32	м	140	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	30	
	установка гильз	м	46	
	Труба ПП PN20 ф32	м	140	
	Труба ПП PN20 ф20	м	30	
	Тройник ПП переходной ф32x20x32	шт	46	
	Заглушка ПП ф32	шт	9	
	Муфта ПП ф32	шт	30	
	Муфта ПП ф20	шт	46	
	Уголок ПП ф32	шт	20	
	Уголок ПП ф20	шт	100	
	Кран шаровой ПП ф32	шт	9	
	Кран шаровой ПП ф20	шт	46	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	92	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	46	
	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20x1/2 ВР	шт	46	
	Теплоизоляция трубопровода до d32	м	40	
	Хим. И Бак. Анализ водопровода	шт	1	
	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	170	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

Сурин В.С.