

УТВЕРЖДАЮ  
 НУО "Фонд капитального ремонта в УР"

Домов Д.О.

**Опись (перечень) работ  
 при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:  
 г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47**

под./эт/кв 3/4/48

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
<b>Демонтаж:</b>				
	Счетчиков (общедомовых)	3ф 5-100А	1	шт
	Счетчиков (квартирных)	1ф 5-60А	48	шт
	Вводного устройства	ВРУ	1	шт
	Светильников этажных	патрон	15	шт
	Проводов	АПВ 10мм2	450	м
	Проводов из трубы	АПВ 2,5мм2	224	м
	Выключателей по этажам	одноклав ОП	3	шт
	Труб стальных (подвал)	Ст 40	48	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4	12	шт
<b>Монтаж</b>				
	Вводного устройства	ВРУ 1-22-56	1	шт
	Счетчиков трехфазных(общедомов)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д40	60	м
	Провод в трубе д40	ПуГВнг-LS 16мм2 (5 жил)	300	м
	Провод в сущ. каналах	ПуГВнг-LS 16мм2 (5 жил)	260	м
	Кабель в трубе д40	ВВГ нг-LS 3х2,5	60	м
	Кабель в сущ. каналах	ВВГ нг-LS 3х2,5	52	м
	Щитов этажных	ЩЭ-4 (в сборе)	12	шт
	Счетчиков (квартирных)	1ф 5-60А (без стоимости)	48	шт
	Кабелей в штробу (МОП подъезд.)	ВВГ нг-LS 3х1,5	60	м
	Светильников МОП	светодиодный	15	шт
	Светильников МОП	светодиодный IP 54	3	шт
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	9	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	6	шт
	Труб ПВХ жесткая (подвал)	д16	120	м
	Кабель в трубе д16	ВВГ нг-LS 3х1,5	120	м
	Светильников, подвальное освещение,	светодиодный IP 54	20	шт
	Выключателей подвал	о/у IP 54	3	шт
	Коробка распределительная открытой установки	70*70*40	25	шт
<b>Заземляющее устройство</b>				
	Разборка грунта вручную		0,37	м3
	Засыпка грунта вручную		0,37	м3
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
<b>Электроизмерительные работы</b>				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		16	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		14	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		8	линия
<b>Строительные работы.</b>				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	60	м
	Пробивка отверстий в ж/б плитах	д100*200мм	15	шт
	Заделка, шпакатурка борозд и отверстий		10	м2
	Окраска стен (с подбором колера)		10	м2

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: \_\_\_\_\_

*Е.С. Ермилов*