

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



Горбунов А.Л.

_____ 2016 г.

Дефектная ведомость ХВС

2 этажный 1 подъездный 8 квартир

г.Ижевск, ул. городок Строителей, д.63

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка стальных трубопроводов ф32 мм	м	36	
	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	24	
	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	12	
	Разборка деревянных полов	м2	5	
	Заделка деревянных полов	м2	5	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф32	м	36	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	36	
	установка гильз	м	4	
	Труба ПП PN20 ф32	м	36	
	Труба ПП PN20 ф20	м	36	
	Тройник ПП переходной ф32x20x32	шт	9	
	Заглушка ПП ф32	шт	2	
	Муфта ПП ф32	шт	4	
	Муфта ПП ф20	шт	10	
	Уголок ПП ф32	шт	16	
	Уголок ПП ф20	шт	28	
	Кран шаровой ПП ф32	шт	1	
	Кран шаровой ПП ф20	шт	9	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	30	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	16	
	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20x1/2 ВР	шт	8	
	Теплоизоляция трубопровода до d32	м	28	
	Хим. И Бак. Анализ водопровода	шт	1	
	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	72	
Строительные работы				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт		
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт		

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ