

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Заместитель директора  
 по техническим вопросам  
 НУО «Фонд капитального ремонта УР»  
 Д-О: Домов  
 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016г.

**Опись (перечень) работ**  
 при ремонте подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу:  
г. Ижевск, ул. Советская, 19

|  |   |
|--|---|
| Технические характеристики здания                    | Здание размером _____<br>Подвала= 291,80 м <sup>2</sup><br>Количество этажей – 5,<br>Стены – кирпичные, фундамент бутовый ленточный, перекрытие подвала- жб плиты<br>Год постройки - 1938   |
| Состав выполняемых работ и дополнительные требования | Работы выполнить в соответствии с актуализированными редакциями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»:<br>1. Устройство продухов в подвальном помещении – 1/400 от площади пола подвала<br>2. Ремонт кирпичной кладки стен и кирпичных столбов – в местах разрушений<br>3. Огрунтовка поверхности кирпичных стен грунтовкой типа «Влагостоп»- 200 м <sup>2</sup><br>4. Устройство штукатурной гидроизоляции из смеси типа «Церезит»- 200 м <sup>2</sup><br>5. Улучшенная водоэмульсионная покраска стен с подготовкой поверхности- 200 м <sup>2</sup><br>6. Улучшенная водоэмульсионная покраска потолков с расчисткой старой краски более 35%- 291,80 м <sup>2</sup><br>7. Улучшенная водоэмульсионная покраска потолков с расчисткой старой краски более 35%- 291,80 м <sup>2</sup><br>8. Устройство бетонных полов толщ.100мм из бетона кл. В15 – 291,80 м <sup>2</sup> |
| 10. Особые условия                                   | Работы производятся без выселения жильцов   |
| Примечание   | Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ  |

Исполнитель: гл. спец. ОТЗ



Л.С. Пушина