



**Опись (перечень) работ**  
 при ремонте системы электроснабжения многоквартирного жилого дома по адресу:  
 г. Ижевск, городок. Строителей, д. 55

под./эт/кв      1 /2/8

№	Наименование работ	наименование материала	кол-во	ед.изм
<b>Демонтаж:</b>				
	Проводов из труб	сечение до 6мм <sup>2</sup>	65	м
	Счнтчик (общедомовой)	3ф 5-100А	1	шт
	Труб стальных	д25	16	м
	Светильников		3	шт
	Щитов этажных	ОЩВ	2	шт
<b>Монтаж</b>				
	Вводное устройство	ЩУРН-24	1	шт
	Счнтчик (общедомовой)	3ф 5-100А (без стоимости)	1	шт
	Щитов этажных	ЩРН-18	2	шт
	автоматических выключателей (в ВУ)	ВА47-29, 3Р 100А	1	шт
	автоматических выключателей (в этажный щиток)	ВА47-29, 1Р 32А	8	шт
	автоматических выключателей (в этажный щиток)	ВА47-29, 1Р 10А	2	шт
	шина РЕ,N (в этажный щиток, ВУ)	8/1	12	шт
	изолятор на дин-рейку		9	шт
	Провод (в этажный щиток)	ПуВнг-LS 4мм <sup>2</sup>	3	м
	Труб стальных по строительным конструкциям	д32	15	м
	Провод в стальной трубе	ПуГВнг-LS 6мм <sup>2</sup> (5 жил)	75	м
	Светильников МОП	светодиодный	3	шт
	Светильников (входная группа подъезда)	светодиодный IP 54	1	шт
	Выключателей по этажам	двухклав с/у	1	шт
	Выключателей по этажам	одноклав с/у	2	шт
	Кабель в штробе (освещение МОП)	ВВГнг-LS 3x1,5	20	м
	Коробка распределительная для скрытой проводки (МОП)	У-191	3	шт
<b>Устройство заземляющего контура</b>				
	Рзборка грунта вручную		0,37	м <sup>3</sup>
	Засыпка грунта вручную		0,37	м <sup>3</sup>
	Уголок равнопол.	5*50 мм	3	шт
	Полоса стальная (по кирпичной стене)	4*40 мм	20	м
<b>Электроизмерительные работы</b>				
	Измерение сопротивления растеканию тока		1	контур
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами		4	точек
	Замер сопротивления цепи фаза-ноль		3	токопр
	Измерение сопротивления изоляции		5	линия
<b>Строительные работы.</b>				
	Пробивка борозд по кирпичной стене	20*30	20	м
	Сверление отверстий в кирпичных стенах	д50*500мм	1	шт
	Заделка, штукатурка борозд и отверстий		1	м <sup>2</sup>
	Окраска стен (с подбором колера)		1	м <sup>2</sup>

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил: \_\_\_\_\_

*Иванов С.В.*