

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Домов Д.О.

**Дефектная ведомость ГВ**  
 9 этажный 1 подъездный 136 квартир  
 г.Ижевск, ул.Кооперативная, 5

<b>Монтажные работы</b>				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стальных трубопроводов ф57мм	м	120	
4	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	378	
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	120	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф63	м	120	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф32	м	378	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф20	м	120	
12	Труба ПП РN20 ф63	м	120	
14	Труба ПП РN20 ф32	м	378	
15	Труба ПП РN20 ф20	м	120	
17	Тройник ПП переходной ф63	шт	1	
18	Тройник ПП переходной ф63х32х63	шт	15	
20	Тройник ПП переходной ф32х20х32	шт	151	
21	Заглушка ПП ф63	шт	2	
22	Заглушка ПП ф32	шт	15	
24	Муфта ПП ф63	шт	16	
26	Муфта ПП ф32	шт	50	
27	Муфта ПП ф20	шт	136	
29	Уголок ПП ф63	шт	16	
30	Уголок ПП ф32	шт	240	
31	Уголок ПП ф20	шт	220	
32	Кран шаровой ПП ф32	шт	15	
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	151	
34	Кран шаровой ПП ф63	шт	1	
35	Установка фланцевого соединения	шт	1	
36	Бурт ПП ф63 мм	шт	1	
37	Фланец стальной	шт	2	
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм	шт	120	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	300	
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	136	
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20х1/2 ВР	шт	136	
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф57	м	618	
<b>Заземление</b>				
45	Устройство контура заземления	шт		
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50мм	м		
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40х4	м		
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм2	м		
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм2	м		
52	Сжимы У-731	шт		
<b>Строительные работы</b>				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт	136	
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	136	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

\_\_\_\_\_