

СОГЛАСОВАНО:



Дефектная ведомость ХВО
 9 этажный 1 подъездный 72 квартир
 г.Ижевск, ул.Ворошилова, 30

Монтажные работы				
п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка стальных трубопроводов ф57мм	м	100	
4	Разборка стальных трубопроводов ф32 мм	м	252	
5	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	180	
7	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф63	м	100	
9	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф40	м	252	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП PN20 ф20	м	180	
12	Труба ПП PN20 ф63	м	100	
14	Труба ПП PN20 ф40	м	252	
15	Труба ПП PN20 ф20	м	180	
17	Тройник ПП переходной ф63	шт	1	
18	Тройник ПП переходной ф63x40x63	шт	10	
20	Тройник ПП переходной ф40x20x40	шт	100	
21	Заглушка ПП ф63	шт	2	
22	Заглушка ПП ф40	шт	10	
24	Муфта ПП ф63	шт	16	
26	Муфта ПП ф40	шт	50	
27	Муфта ПП ф20	шт	72	
29	Уголок ПП ф63	шт	12	
30	Уголок ПП ф40	шт	30	
31	Уголок ПП ф20	шт	150	
32	Кран шаровой ПП ф40	шт	10	
33	Кран шаровой ПП ф20	шт	100	
34	Кран шаровой ПП ф63	шт	1	
35	Установка фланцевого соединения	шт	1	
36	Бурт ПП ф63 мм	шт	1	
37	Фланец стальной	шт	2	
39	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф63 мм	шт	90	
41	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф40 мм	шт	170	
42	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	100	
43	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20x1/2 ВР	шт	100	
44	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	532	
Заземление				
45	Устройство контура заземления	шт	2	
46	Заземлитель вертикальный из угловой стали 50x50мм	м	6	
47	Проводник заземляющий из полосовой стали 40x4	м	70	
49	Провод силовой ПВ1 сечением 6мм2	м	160	
50	Провод силовой ПВ1 сечением 10мм2	м	270	
52	Сжимы У-731	шт	100	
Строительные работы				
53	Сверление отверстий в бетонных перекрытиях	шт	100	
54	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	100	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

 _____