

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2016 г.



Горбунов А.Л.

_____ 2016 г.

Дефектная ведомость ХВС

5 этажный 2 подъездный 32 квартир

г. Ижевск, ул. Ленина, д.14

Монтажные работы

п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Разборка стальных трубопроводов ф32 мм	м	50	
	Разборка стальных трубопроводов ф25 мм	м	50	
	Разборка стальных трубопроводов ф15 мм	м	20	
	Разборка деревянных полов	м2		
	Заделка деревянных полов	м2		
	Пробивка отверстий 0,1*0,1*0,36	шт	32	
	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях	шт	32	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф32	м	100	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения ПП РN20 ф20	м	20	
	установка гильз	м	32	
	Труба ПП РN20 ф32	м	100	
	Труба ПП РN20 ф20	м	20	
	Тройник ПП переходной ф32x20x32	шт	32	
	Заглушка ПП ф32	шт	6	
	Муфта ПП ф32	шт	15	
	Муфта ПП ф20	шт	32	
	Уголок ПП ф32	шт	20	
	Уголок ПП ф20	шт	64	
	Кран шаровой ПП ф32	шт	6	
	Кран шаровой ПП ф20	шт	32	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф32 мм	шт	70	
	Хомут стальной с резиновой прокладкой ф20 мм	шт	32	
	Муфта полипропиленовая комб.,разъемная 20x1/2 ВР	шт	32	
	Теплоизоляция трубопровода до d32	м	25	
	Хим. И Бак. Анализ водопровода	шт	1	
	Гидравлическое испытание трубопроводов до ф100	м	120	

Примечание:

Объем работ является предварительным и подлежит корректировке при выполнении работ

Составил:

Сурин ВС

Г